CLIMEXIA

CLIMATISATION • ÉLECTRICITÉ • PLOMBERIE • FROID COMMERCIAL • EQUIPEMENT CHR

Entretien pompe à chaleur air / air

Type d'équipement	Prix	Les points vérifiés
Climatisation Mono-split	***90€***	***Unité intérieure*** • Contrôle de la pression • Vérification du circuit de liquide • Contrôle d'étanchéité • Nettoyage batterie par produit fongicide • Serrage de toutes les connectiques électriques • Nettoyage de l'appareil ***Unité extérieure*** • Détection de fuites éventuelles • Vérification de la pression du gaz frigorifique et relevé de fonctionnement • Vérification connections électriques • Nettoyage de la batterie
Climatisation Bi-split	***110€***	
Climatisation Tri-split	***130€***	
Climatisation Quadri-split	***150€***	

Type d'équipement	Prix	Les points vérifiés
Gainable	***130€***	***Unité intérieure*** • Détection de fuites éventuelles • Nettoyage ou changement de filtres selon l'état • Décontamination du bac à condensat • Décontamination des gaines ***Unité extérieure*** • Détection de fuites éventuelles • Vérification de la pression du gaz frigorifique et relevé de fonctionnement • Vérification connections électriques • Nettoyage de la batterie

CLIMEXIA

CLIMATISATION • ÉLECTRICITÉ • PLOMBERIE • FROID COMMERCIAL • EQUIPEMENT CHR

Entretien pompe à chaleur air / eau

Type d'équipement	Prix	Les points vérifiés
PAC Air/eau	***130€***	• Contrôle des performances : mesure des températures de soufflage et de reprise unité intérieure / extérieure. • Nettoyage des échangeurs intérieurs / extérieurs, et débactérisation des unités intérieures. • Vérification de l'écoulement des eaux de condensats et nettoyage des bacs de réception des condensats. • Contrôle des paramétrages de fonctionnement. • Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique, des pressions et de la charge en gaz. • Vérification des circuits électriques et organes de sécurité : contrôle des tensions unité intérieure / extérieure, et du compresseur. • Vérification du fonctionnement de la régulation et des réglages. • Contrôle des pressions du circuit hydraulique et de la qualité du fluide caloporteur.
Désembouage	***460€***	• Désembouage du circuit hydraulique

RGE Quali Pac

CLIMEXIA

CLIMATISATION • ÉLECTRICITÉ • PLOMBERIE • FROID COMMERCIAL • EQUIPEMENT CHR

Entretien chaudière à combustible

Type d'équipement	Prix	Les points vérifiés
Gaz	***80€***	• Nettoyage de l'intérieur de la chaudière • Vérification des dispositifs de régulation et de sécurité • Démontage, nettoyage et réglage du brûleur • Contrôle de la température des fumées et sa teneur en monoxyde de carbone

Type d'équipement	Prix	Les points vérifiés
Fioul	***150€*** ***Ramonage compris***	• Nettoyage du corps de chauffe et du foyer de la chaudière • Entretient du brûleur et des filtres • Remontage du brûleur sur la chaudière • Ramonage du conduit d'évacuation • Redémarrage de la chaudière • Test de combustion + ramonage • Analyse des fumées et réglages de la chaudière

Services	Prix	Les points vérifiés
Ramonage chaudière à bois	***70€***	• Ramonage et contrôle de l'état du conduit • Vérification de l'étanchéité • Vérification des réglages du brûleur